

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание ДОСТУПЕН УСЛОВНО.

Необходимо согласование работ со специалистами:

1. Текущий ремонт:

- монтаж перил на главном входе;
- монтаж козырька над пандусом на запасном выходе;

2. Совершенствование информационной поддержки МГН на входах в здание:

- установка тактильных предупреждающих элементов;
- контрастное обозначение входной двери в здание: монтаж световых маячков, желтая контрастная разметка по периметру двери;
- монтаж кругов «предупреждающих» на стеклянные двери в тамбуре.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «23» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Челябинска
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 29.**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Имеющиеся перила не соответствуют требованиям доступности. Нет перил вдоль стены.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: монтаж перил в соответствии с нормативами
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	33	Над пандусом отсутствует козырек	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: монтаж козырка над пандусом
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	11, 13	Имеются некоторые информационные и тактильные знаки. Отсутствует система вызова помощника.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: установка информационных и тактильных знаков. Установка кнопки вызова помощника на входную группу.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15	Отсутствует информационная поддержка. Нет контрастного выделения дверей.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных и предупреждающих знаков, соответствующих требованиям доступности. Контрастное обозначение входной двери в здание: монтаж световых маяков, желтая контрастная разметка по периметру двери.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.5	Тамбур	есть	1	17, 18	Размер тамбура не соответствует требованиям. Отсутствует информационная поддержка. Нет желтых предупреждающих кругов на стеклянных дверях тамбура.	Все	Необходимо согласование со специалистами	Реконструкция тамбура или альтернативное решение доступности. Вход инвалидов колясочников через пандус на запасном входе. Монтаж предупреждающих желтых кругов на внутренние двери тамбура.
	Общие требования к зоне			11, 13, 14, 15, 17, 18	Частично отсутствует информационная поддержка. Нет тактильных и предупреждающих элементов. Входная дверь, тамбур не соответствуют требованиям доступности.	Все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков. Реконструкция тамбура или альтернативное решение. Установка ручек, соответствующих требованиям доступности. Контрастное обозначение входной двери в здание: монтаж световых маячков, желтая контрастная разметка по периметру двери.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	1	11, 14. 13, 15, 17, 18 33	Установка информационных и тактильных знаков, ручек на входных дверях, соответствующих требованиям доступности. Контрастное обозначение входной двери в здание: монтаж световых маячков, желтая контрастная разметка по периметру двери.