

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	29,33	Отсутствуют мнемосхемы этажей. Частично отсутствует информационная поддержка МГН (звуковая и тактильная), есть отдельные элементы визуальной информации.	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных тактильных и визуальных знаков. Текущий ремонт запасных выходов в соответствии с требованиями доступности. Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР. Контрастное выделение проемов дверей на путях эвакуации.
	ОБЩИЕ требования к зоне		2,54	22,29 30,33	Отсутствует информационная поддержка МГН, предупреждающие тактильные знаки, средства подъема на этажи МГН, нет мнемосхемы здания.	Все категории	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков. Изменение высоты порогов в соответствии с нормативами. Контрастное выделение проемов дверей на путях эвакуации. Работы по обеспечению системы эвакуации с использованием ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,54	22,28- 30,33	Необходимо согласование со специалистами. Текущий ремонт. Установка информационных знаков в коридорах. Индивидуальное решение с ТСР, монтаж тактильного оборудования.

				Изменение высоты порогов дверных проемов в соответствии с нормативами. Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативами.
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) **ДОСТУПЕН УСЛОВНО.**

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН, изменение высоты порогов дверных проемов в соответствии с нормативами.

2. Индивидуальное решение с ТСП - оборудование тифло и сурдо аппаратурой, создание доступности на путях движения в здании (в т.ч. путях эвакуации).

3. Разработка мероприятий по альтернативному обслуживанию инвалидов по принципу разумного приспособления.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «23» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри (в т.ч. путей эвакуации)
здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» города Челябинска
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 29.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	есть	2,54	22	Отсутствует: информационная поддержка МГН; тактильные дорожки (покрытия). Есть внутренняя лестница, ведущая в концертный зал, которая недоступна для инвалидов	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Установка информационных знаков в коридорах. Индивидуальное решение с ТСР (зрительное и звуковое информирование), монтаж тактильных элементов на путях движения.
2	Лестница межэтажная	нет	-	-	-	-	-	-
3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
4.	Дверь (двери)	есть	-	29,30	Отсутствует информационная поддержка - отсутствуют тифлознаки МГН. В отдельных дверях высокие пороги. Установлены ненормативные дверные ручки.	С, К, О	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных предупреждающих знаков, изменение высоты порогов в соответствии с требованиями доступности или установка перекатного пандуса для высоких порогов. Изменение высоты порогов в соответствии с нормативами. Установка новых эргономичных ручек